

PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU KECAMATAN BOGOR TENGAH

LATAR BELAKANG

01

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

TUJUAN POKJANAL/POKJA POSYANDU

- Untuk ***mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan*** yang berkaitan dengan **peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu**, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di desa, melalui mekanisme pembinaan secara berjenjang oleh POKJANAL POSYANDU di daerah

- Fungsi pembinaan yaitu 3 **aspek manajemen (aspek program, aspek kelembagaan, dan aspek personil atau sumber daya manusia** pengelola Posyandu)

posyandu

SASARAN KEGIATAN

- Ibu hamil dan ibu menyusui.
- Bayi dan balita.
- Anak usia sekolah dan remaja.
- Masyarakat lanjut usia.
- Kader Posyandu.
- Masyarakat Kelurahan secara umum

posyandu

LANGKAH PEMERINTAH

- Pemkot Bogor telah mengakomodir dan berkontribusi dalam pembangunan posyandu untuk tahun 2027 (renovasi untuk 7 posyandu di wilayah bogor tengah)

Manfaat Bagi Donatur

Apresiasi kepada Donatur

- Logo perusahaan diterapkan pada Publikasi backdrop, photobooth, serta media promosi Kota Bogor dan penyebutan nama pada acara seremonial
- Diberikan waktu untuk Promosi pada acara peresmian Pembangunan Posyandu

RAB POSYANDU KELURAHAN GUDANG



Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Gedung Bangunan Posyandu Jelita RW.001

Spesifikasi:
- Ukuran : 9 x 7 m = 63 m²
- Bangunan 1 Lantai

No	Uraian	Volume	Anggaran (Rp)
1	Persiapan dan Pengukuran	1 Paket	4.000.000
2	Galian dan Pondasi	1 Paket	25.000.000
3	Slof, Kolom dan Ring Balok	1 Paket	22.000.000
4	Pasang dinding dan Plesteran	1 Paket	25.000.000
5	Lantai Keramik	1 Paket	9.000.000
6	Rangka Atap Bajaringan	1 Paket	12.000.000
7	Genteng atau Penutup Atap	1 Paket	8.000.000
8	Plafon	1 Paket	7.000.000
9	Pintu Doubel dan Jendela	1 Paket	9.000.000
10	Instalasi Listrik	1 Paket	4.000.000
11	Sanitasi dan Toilet	1 Paket	8.000.000
12	Pengecatan	1 Paket	7.000.000
13	Teras dan Finishing	1 Paket	6.000.000
14	ATK dan lain-lain	1 Paket	1.500.000
	Subtotal		147.500.000
	Finishing & kebersihan (5%)		7.375.000
	TOTAL ESTIMASI		154.875.000

RAB POSYANDU BOUGENVILE 6 KELURAHAN SEMPUR



RAB POSYANDU

1. Rincian RAB pekerjaan atap

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pembongkaran atap lama	37 m²	Rp25.000	Rp925.000
2	Perbaikan rangka atap baja ringan	37 m²	Rp85.000	Rp3.145.000
3	Pengadaan atap spandek/galvalum	37 m²	Rp145.000	Rp5.365.000
4	Baut, nok dan aksesoris atap	1 ls	Rp650.000	Rp650.000
5	Pemasangan talang air	12 m	Rp95.000	Rp1.140.000
6	Upah pemasangan atap	37 m²	Rp65.000	Rp2.405.000
	Subtotal pekerjaan atap			**Rp13.630.000**

2. Rincian RAB pekerjaan dinding

Asumsi luas dinding sekitar 65 m² setelah dikurangi pintu dan jendela.

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pengupasan plesteran rusak	20 m²	Rp35.000	Rp700.000
2	Perbaikan retak dinding	24 m	Rp30.000	Rp720.000
3	Perbaikan plester dan acian	30 m²	Rp95.000	Rp2.850.000
4	Plamir dinding	65 m²	Rp30.000	Rp1.950.000
5	Pengecatan dinding luar dan dalam	130 m²	Rp45.000	Rp5.850.000
6	Pembersihan sisa material	1 ls	Rp500.000	Rp500.000
	Subtotal pekerjaan dinding			**Rp12.570.000**

3. Rekapitulasi anggaran

No.	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan persiapan dan pengamanan	Rp1.200.000
2	Perbaikan atap	Rp13.630.000
3	Perbaikan dinding	Rp12.570.000
	Subtotal	**Rp27.400.000**
4	Biaya cadangan 5%	Rp1.370.000
	TOTAL ANGGARAN	**Rp28.770.000**

RAB POSYANDU **KENANGA RW 07** KELURAHAN SEMPUR



RAB POSYANDU

RAB PERBAIKAN BANGUNAN POSYANDU

Pekerjaan:

1. Perbaikan/penggantian penutup atap.
2. Perbaikan bagian dinding yang rusak ringan.
3. Pengecatan dinding bagian dalam dan luar.
4. Pembersihan akhir pekerjaan.

A. Pekerjaan perbaikan atap

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Mobilisasi peralatan	1 ls	Rp500.000	Rp500.000
2	Pembongkaran atap lama	40 m²	Rp25.000	Rp1.000.000
3	Pengadaan atap spandek	44 m²	Rp110.000	Rp4.840.000
4	Sekrup, nok dan aksesoris atap	1 ls	Rp650.000	Rp650.000
5	Pemasangan atap	44 m²	Rp55.000	Rp2.420.000
6	Pembuangan sisa material	1 ls	Rp400.000	Rp400.000
	Subtotal A			Rp9.810.000

B. Pekerjaan pengecatan dinding

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pembersihan dan pengelupasan cat lama	65 m²	Rp8.000	Rp520.000
2	Perbaikan retak dan plamir dinding	65 m²	Rp12.000	Rp780.000
3	Cat dasar dinding	65 m²	Rp12.000	Rp780.000
4	Cat tembok interior dan eksterior	2 pakat	Rp450.000	Rp900.000
5	Material plamir dan bahan pendukung	1 ls	Rp360.000	Rp360.000
6	Upah pengecatan dinding	65 m²	Rp25.000	Rp1.625.000
7	Penutup lantai dan perlindungan area	1 ls	Rp250.000	Rp250.000
	Subtotal B			Rp5.215.000

C. Rekapitulasi Anggaran Biaya

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	Pekerjaan perbaikan atap	Rp9.810.000
2	Pekerjaan pengecatan dinding	Rp5.215.000
	Subtotal	Rp15.025.000
3	Biaya tak terduga (5%)	Rp751.250
	TOTAL ANGGARAN	Rp15.776.250

RAB POSYANDU **MELATI 1 RW 03** KELURAHAN SEMPUR



RAB POSYANDU

1. Rincian RAB pekerjaan atap

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pembongkaran atap lama	37 m²	Rp25.000	Rp925.000
2	Perbaikan rangka atap baja ringan	37 m²	Rp85.000	Rp3.145.000
3	Pengadaan atap spandek/galvalum	37 m²	Rp145.000	Rp5.365.000
4	Baut, nok dan aksesoris atap	1 ls	Rp650.000	Rp650.000
5	Pemasangan talang air	12 m	Rp95.000	Rp1.140.000
6	Upah pemasangan atap	37 m²	Rp65.000	Rp2.405.000
	Subtotal pekerjaan atap			**Rp13.630.000**

2. Rincian RAB pekerjaan dinding

Asumsi luas dinding sekitar 65 m² setelah dikurangi pintu dan jendela.

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pengupasan plesteran rusak	20 m²	Rp35.000	Rp700.000
2	Perbaikan retak dinding	24 m	Rp30.000	Rp720.000
3	Perbaikan plester dan acian	30 m²	Rp95.000	Rp2.850.000
4	Plamir dinding	65 m²	Rp30.000	Rp1.950.000
5	Pengecatan dinding luar dan dalam	130 m²	Rp45.000	Rp5.850.000
6	Pembersihan sisa material	1 ls	Rp500.000	Rp500.000
	Subtotal pekerjaan dinding			**Rp12.570.000**

3. Rekapitulasi anggaran

No.	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan persiapan dan pengamanan	Rp1.200.000
2	Perbaikan atap	Rp13.630.000
3	Perbaikan dinding	Rp12.570.000
	Subtotal	**Rp27.400.000**
4	Biaya cadangan 5%	Rp1.370.000
	TOTAL ANGGARAN	**Rp28.770.000**

RAB POSYANDU TERATAI KELURAHAN SEMPUR



IV. RENCANA PERMOHONAN PEMBANGUNAN POSYANDU

Rencana pengadaan Pembangunan dan Revitalisasi Gedung Posyandu
Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**PEMBELIAN MATRIAL**				
1	Semen	154	Zak	55.000	8.470.000
2	Pasir Beton	17	M3	330.000	5.610.000
3	Batu Belah	11	M3	330.000	3.630.000
4	Split	7	M3	385.000	2.695.000
5	Kawat Beton	2	Kg	24.200	48.400
6	Kayu Kelas III	4	M3	1.320.000	5.280.000
7	Paku 5 – 12 cm	4	Kg	22.500	90.000
8	Plywood 9 mm	4	Lbr	121.000	484.000
9	Balok Kayu Kelas II	3	M3	3.580.000	10.740.00
10	Dolken Kayu 8/14	54	Btg	19.200	1.036.800
11	Besi 8 mm	41	Btg	64.000	2.624.000
12	Besi 10 mm	20	Btg	98.500	1.970.000
13	Besi 12 mm	47	Btg	142.500	6.697.000
14	Rangka metal hollow 40.40 mm	36	Btg	36.300	1.306.800
15	Baja Ringan Canal dingin C75	50	Btg	84.700	4.235.000
16	Baut (Srew Driver)	2000	Bh	500	593.000
17	Dynabol dia 12 x 120 mm	653	Bh	1.000	653.000
18	Reng Canai Dingin	52	Btg	48.400	2.516.800
19	Hebel	8	M3	650.000	5.200.000
20	Gypsum board 9 mm	14	Lbr	82.500	1.155.000
21	Paku Sekrup Gypsum	4	Kg	84.700	338.800
22	Keramik 30 x 30	45	M2	59.400	2.673.000
23	Galvalum	63	M2	111.100	6.999.300
24	Rooster	26	Bh	12.500	325.000
25	Plamir Tembok	13	Kg	39.600	514.800
26	Cat Dasar	13	Kg	42.300	549.900
27	Cat Penutup	33	Kg	42.300	1.395.900
28	Pintu Aluminum 1,95 x 2,15	1	Bh	2.200.000	2.200.000
29	Pintu Aluminum 0,9 x 2,15	1	Bh	1.925.000	1.925.00
30	Jendala Aluminum 1,55 x 1,6 m	3	Bh	1.650.000	4.950.000
31	Jendala Aluminum 0,9 x 1,9 m	2	Bh	1.375.000	2.750.000
32	Kabel NYM 3X2,5 mm2	175	M	6.500	1.137.500
33	Pipa Listrik 5/8"	15	Btg	12.000	180.00
34	Socket pipa	5	Bh	5.000	25.000
35	Tee Doos	25	Bh	7.000	175.000
36	Klem	135	Bh	500	67.500
37	Sealtape Listrik	1	Bh	16.000	16.000
38	L.bow	20	Bh	7.000	140.000
39	Mongkok	5	Bh	1.500	7.500
40	Saklar	5	Bh	27.000	135.000
41	Fiting Lampu	5	Bh	15.000	75.000
42	Lampu Bohlam TL 25 W Spriral	5	bh	41.000	205.000
43	Pembuatan Septictank				1.300.000
Total					**Rp. 93.120.000**
II.	**SARANA DAN PRASARANA**				
1	Sapu Lidi + Gagang	6	Buah	45.000	270.000
2	Kain Pel Bertangkai	2	Buah	85.000	170.000
3	Tong Sampah Terpilah	2	Buah	135.000	270.000
4	Papan Tulis Whiteboard uk minimal	2	Buah	675.000	1.350.000
5	Lemari Kayu	1	Buah	450.000	450.000
6	Meja Pelayanan 50+70x75x250	6	Unit	320.000	1.920.000
7	Kursi Susun	15	Buah	80.000	1.200.000
8	Tempat Tidur Periksa/Ranjang Periksa Ukuran uk 180x200	1	Buah	1.250.000	1.250.000
Total					**Rp. 6.880.000**
Sub Total I + II					**Rp. 100.000.000**

RAB POSYANDU CEMPAKA B KELURAHAN CIBOGOR



Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Gedung Bangunan Posyandu RW 06 Cempaka B

Kegiatan : Pemasangan Jendela Almunium

Status Kepemilikan : Tanah PEMKOT

No	Kuantitas	Satuan	Uraian Bahan	Harga Satuan	Jumlah
A. Bahan Matrial					
1	1	Paket	Jendela Almunium	10.000.000	10.000.000
			JUMLAH BAHAN MATRIAL		10.000.000
Uraian			*Bahan Matrial*		10.000.000
B. Upah Kerja					
1	Tukang 10 x 450.000				4.500.000
				Jumlah Tukang dan Kenek	

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Bahan Matrial	10.000.000
2	Tukang 10 x 450.000	4.500.000
	Total	14.500.000

RAB POSYANDU FLAMBOYAN RW 01 KELURAHAN CIBOGOR



Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Gedung Bangunan Posyandu Flamboyan RW 001

Kegiatan : Penambahan Ruang Periksa Ibu Hamil

Status Kepemilikan : Surat Hibah

No	Kuantitas	Satuan	Uraian Bahan	Harga Satuan	Jumlah
A. Bahan Matrial					
1	5	Kubik	Hebel	550.000	2.750.000
	10	Zak	Semen	60.000	600.000
	1	Set	Pintu & Jendela	5.000.000	5.000.000
	21	Dus	Keramik	90.000	1.890.000
	1	Paket	Plafon	5.000.000	5.000.000
	30	Batang	Baja Ringan	65.000	1.950.000
	1	Paket	Cat	5.000.000	5.000.000
	1	Paket	Atap	8.000.000	8.000.000
	1	Set	Kanofi 3x1 Meter	3.000.000	3.000.000
JUMLAH BAHAN MATRIAL					33.190.000

Uraian	*Bahan Matrial*	33.190.000
B. Upah Kerja		
1	Tukang 10 x 450.000	4.500.000
	Jumlah Tukang dan Kenek	

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Bahan Matrial	33.190.000
2	Tukang 10 x 450.000	4.500.000
	Total	37.690.000

RAB POSYANDU RW 06 KELURAHAN PANARAGAN



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PERBAIKAN PLAFON DAN PENGECATAN POSYANDU RW 05
PANARAGAN KIDUL, KELURAHAN PANARAGAN

A. DATA PEKERJAAN

Nama Kegiatan	Perbaikan plafon dan pengecatan Posyandu
Lokasi	RW 05 Panaragan Kidul
Kelurahan / Kecamatan	Panaragan / Bogor Tengah
Tahun Anggaran	2026
Ukuran ruangan	6 m × 12 m
Luas plafon	72 m²
Keliling ruangan	36 m
Asumsi luas bidang cat dinding	90 m² (asumsi tinggi dinding 2,5 m; perlu ukur lapangan)

B. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pembongkaran plafon rusak	72 m²	Rp25.000	Rp1.800.000
2	Pembuangan puing plafon	1 ls	Rp250.000	Rp250.000
3	Pemasangan rangka hollow galvanis dan plafon gypsum	72 m²	Rp180.000	Rp12.960.000
4	Pemasangan lis plafon	36 m	Rp25.000	Rp900.000
5	Pengecatan plafon	72 m²	Rp35.000	Rp2.520.000
6	Pembersihan dan pengerokan cat dinding lama	90 m²	Rp8.000	Rp720.000
7	Perbaikan permukaan dinding dan plamir	90 m²	Rp15.000	Rp1.350.000
8	Pemberian cat dasar/anti alkali	90 m²	Rp12.000	Rp1.080.000
9	Pengecatan dinding 2 lapis	90 m²	Rp30.000	Rp2.700.000
10	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	1 ls	Rp300.000	Rp300.000

C. REKAPITULASI ANGGARAN

Pekerjaan perbaikan plafon (item 1–5)	Rp18.430.000
Pekerjaan pengecatan dinding (item 6–9)	Rp5.850.000
Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	Rp300.000
Subtotal	**Rp24.580.000**
Biaya tak terduga (5% dari subtotal)	Rp1.229.000
TOTAL ANGGARAN	**Rp25.809.000**

RAB POSYANDU ANYELIR KELURAHAN TEGALLEGA



DAFTAR USULAN RENOVASI POSYANDU ANYELIR 3 BABAKAN FAKULTAS RT.06 RW.04

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Hebel	6	Kubik	500.000	3.000.000
2	Besi	20	Batang	80.000	1.600.000
3	Pasir	3	Engkel	1.000.000	3.000.000
4	Kawat Tali	5	kg	25.000	125.000
5	Besi ring	3	ikat	60.000	180.000
6	Seprit	1	Engkel	1.000.000	1.000.000
7	Kaso Baja	30	batang	100.000	3.000.000
8	Reng Baja	30	batang	36.000	1.080.000
9	Semen	40	sak	65.000	2.600.000
10	Keramik Lantai	48	doos	100.000	4.800.000
11	Keramik K.Mandi	10	doos	80.000	800.000
12	Cat Dinding	3	galon	800.000	2.400.000
13	Kaso Pelapon	30	batang	30.000	900.000
14	G R C	10	lembar	65.000	650.000
15	Kompon	1	sak	80.000	80.000
16	Paku Kawat Tali			80.000	80.000
17	Papan Cor	15	lembar	30.000	450.000
18	Sekrup Baja	1	doos	250.000	250.000
19	Genteng Metal	80	lembar	55.000	4.400.000
20	Upah Tukang	2	30 hari	160.000	4.800.000
21	Upah Kenek	2	30 hari	120.000	3.600.000
22	Biaya Tak Terduga				
	Jumlah Sub Total Anggaran				38.795.000
23	Biaya Tak Terduga 5 % dari Subtotal				1.939.750
	Jumlah				40.734.750

RAB POSYANDU **DAHLIA 1**
KELURAHAN TEGALLEGA



RAB POSYANDU DAHLIA 1		
NO	PERBAIKAN	NOMINAL
1	bed periksa pasien	3,400,000
2	meja buat pendaftara	1,350,000
3	kursi plastik sandaran 7 buah	700,000
4	cat warna putih ukuran 10 kg	450,000
5	Lemari arsip posyandu	768,900
6	gypsum 10 lembar satuan nya 95.000x10	950,000
JUMLAH		7,618,900

RAB POSYANDU DAHLIA 2 KELURAHAN TEGALLEGA



RAB POSYANDU DAHLIA 2		
NO	PERBAIKAN	NOMINAL
1	bed periksa pasien	3,400,000
2	meja buat pendaftara	1,350,000
3	kursi plastik sandaran 7 buah	700,000
4	cat warna putih ukuran 10 kg	450,000
5	Lemari arsip posyandu	768,900
6	genteng metal pasir 80x80 satuan 420.000x20 lembar	8,400,000
7	gypsum 10 lembar satuan nya 95.000x10	950,000
JUMLAH		16,018,900

RAB POSYANDU RW 7 KELURAHAN TEGALLEGA



RAB POSYANDU RW 7		
NO	JENIS PERBAIKAN	NOMINAL
1	Atap dan Plapon	1.500.000
2	Pengecetan dinding	1.000.000
3	Pintu dan Jendela	2.000.000
4	Meja ,kursi dan fasilitas	2.000.000
5	Pelebaran pos yandu ada	3.000.000
6	upah 10x300	3.000.000
JUMLAH		12.500.000

RAB POSYANDU MAWAR KELURAHAN BABAKAN



B. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pembongkaran plafon rusak	72 m²	Rp25.000	Rp1.800.000
2	Pembuangan puing plafon	1 ls	Rp250.000	Rp250.000
3	Pemasangan rangka hollow galvanis dan plafon gypsum	72 m²	Rp180.000	Rp12.960.000
4	Pemasangan lis plafon	36 m	Rp25.000	Rp900.000
5	Pengecatan plafon	72 m²	Rp35.000	Rp2.520.000
6	Pembersihan dan pengerokan cat dinding lama	90 m²	Rp8.000	Rp720.000
7	Perbaikan permukaan dinding dan plamir	90 m²	Rp15.000	Rp1.350.000
8	Pemberian cat dasar/anti alkali	90 m²	Rp12.000	Rp1.080.000
9	Pengecatan dinding 2 lapis	90 m²	Rp30.000	Rp2.700.000
10	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	1 ls	Rp300.000	Rp300.000

C. REKAPITULASI ANGGARAN

Pekerjaan perbaikan plafon (Item 1–5)	Rp18.430.000
Pekerjaan pengecatan dinding (Item 6–9)	Rp5.850.000
Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	Rp300.000
Subtotal	Rp24.580.000
Biaya tak terduga (5% dari subtotal)	Rp1.229.000
TOTAL ANGGARAN	**Rp25.809.000**

Terbilang: Dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah.